Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MV6-I785WV2GN1

Наружный блок VRF • V6 Individual

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации объекта

MV6-I785WV2GN1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MV6-I785WV2GN1 серии «V6 Individual» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MV6-I785WV2GN1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MV6-I785WV2GN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Полностью инверторное управление**	Инверторный компрессор и двигатель вентилятора плавно подстраивают производительность под текущую нагрузку.
02	**Компрессор EVI для сложных условий**	Технология впрыска пара EVI усиливает циркуляцию хладагента и поддерживает производительность при неблагоприятной наружной температуре.
03	**Энергоменеджмент 40-100%**	Семиступенчатое ограничение мощности в диапазоне 40-100% помогает вписать работу системы в доступную электрическую мощность без отключения оборудования.
04	**Подключение внутренних блоков с коэффициентом 50-130%**	Допустимый коэффициент подключения 50-130% помогает гибко сформировать состав внутренних блоков под реальную планировку и режимы помещений.

MV6-I785WV2GN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

78,5

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

78,5

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A. Для наружного блока это набор исходных границ,…

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MV6-I785WV2GN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.