Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MV8S-560WV2GN1

Наружный блок VRF • V8S

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации объекта

MV8S-560WV2GN1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MV8S-560WV2GN1 серии «V8S» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MV8S-560WV2GN1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MV8S-560WV2GN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Низкотемпературный комплект до -40 °C (опция)**	Дополнительный низкотемпературный комплект расширяет возможность работы на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.
02	**Гибкая связь HyperLink**	Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию.
03	**Контроль хладагента SuperSense: 18 датчиков**	18 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.
04	**Адаптивная эффективность META 2.0**	Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.

MV8S-560WV2GN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

56

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

63

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MV8S-560WV2GN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.